

Predpokladaný rozsah prác**Umelecko – remeselné a reštaurátorské práce**

/Rozsah prác bude vykonaný na základe vykonaného reštaurátorského výskumu
a Návrhu na reštaurovanie/

SVÄTOSTÁNOK**Kaplnka sv. Juliany, Nováky**

Názov práce

suma v €

Odstránenie sekundárnych povrchových úprav /mechanicky, chemicky/, na pôvodnú farebnú úpravu

Petrifikácia drevenej hmoty- spevnenie drevenej hmoty a dezinfekcia / črvotoč/,náterom a ponorom v petrifikačnom roztoku.....

Montáž a stabilizácia všetkých pôvodných častí –kompletizácia

Rekonštrukcia chýbajúcich drevených častí architektúry, drevených dekoratívnych ornamentov v dreve, korpus kríža a rekonštrukcia novej drevenej dosky na oltárnej menze – rekonštruované časti budú vyhotovené rezbárskym a stolárskym spôsobom, z lipového a smrekového dreva v zmysle Návrhu na reštaurovanie, grafická príloha č. 3, prehľad zachovaných a chýbajúcich častí

Tmelenie drevenej hmoty a rekonštrukcia podkladových vrstiev- kriedovanie a zapracovanie tmelov prebrúsením.....

Príprava podkladových vrstiev pod zlátenie, zlátenie.....

Farebné zjednotenie- retuš.....

Záverečné konzervačné voskové úpravy.....

Dokumentácia vykonaných umelecko –remeselných, reštaurátorských prác.....

Spolu s DPH:.....

DPH:

SPOLU bez DPH:.....